

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ ๙ ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิติ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.ดงมูลเหล็ก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ ๙ ถึงคุ้มหนองน้ำขาว บ้านนายแฉล้ม กิติ หมู่ที่ ๙ บ้านลำป่าสักเหนือ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไล่ต่ำทางตามสภาพ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบ พร.๔
- ๕.๒ แบบ พร.๕
- ๕.๓ แบบรูปรายการ
- ๕.๔
- ๕.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| ๖.๑ นายปรีชา เทียงเรือง | นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานคณะกรรมการฯ |
| ๖.๒ นางอภิสร่า ปวงแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ |
| ๖.๓ นางพิราพร เสตา | ผอ.กองการศึกษาฯ กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ที่ 9 ถึงคุ้มหนองน้ำชาวบ้านนายแฉล้ม กิ่งที่หมู่ที่ 9ตำบลงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

หน่วยดำเนินการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย×F _v	ราคากลาง
	งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)	ตร.ม.	975.00	1.68	1,638.00	1.3624	2.29	2,231.61
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง 10 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก 10 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรื้อผิวลาดยางเดิม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรื้อท่อกลมเดิม (Removal of Existing Pipe Culverts)	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานตัดดิน(Earth Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานตัดหินผุ(Soft Rock Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานตัดคันทางเดิม งานตัดขึ้นรูปคันทาง(Roadway Excavation)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานดินถมคันทาง(Earth Embankment)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)	ลบ.ม.	24.00	294.26	7,062.24	1.3624	400.90	9,621.60
	งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	39.00	538.94	21,018.66	1.3624	734.25	28,635.82
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (Portland Cement Concrete Pavement)	ตร.ม.	780.00	374.44	292,063.20	1.3624	510.14	397,906.90
	รอยต่อเพื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	12.00	116.01	1,392.12	1.3624	158.05	1,896.62
	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	116.00	62.07	7,200.12	1.3624	84.56	9,809.44
	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	ม.	195.00	57.77	11,265.15	1.3624	78.71	15,347.64
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	39.00	160.87	6,273.93	1.3624	219.17	8,547.60
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
					347,913.42		รวม	473,997.23
							ตัวอักษร (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	ปรับยอด
								473,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

347,913.42

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

PRICE VALUE

=


0

ค่า FACTOR.F+PRICE VALUE

=

1.3624

ประมาณราคา


นายปรีชา เทียงเรือง
นายช่างโยธชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายปรีชา เทียงเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางอภิสรา ปวงแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ


(นางพิราพร เสตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผอ.กองการศึกษา

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ


(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก